

Znak sprawy: DT.42.4.2018.AW2

Radom, dnia 28.08.2018 r.

Zaproszenie

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom (Zapraszający) zaprasza, zainteresowanych Wykonawców do złożenia nam szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu realizacji – wykonania, wg tej dokumentacji, niżej wymienionych prac:

1. Remontu murków oporowych (oznaczonych graficznie i opisanych słowami „Murek oporowy” na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 oraz przedstawione na zdjęciach poglądowych – załączniki nr 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszego Zaproszenia), polegającego na odtworzeniu brakujących ich fragmentów oraz uzupełnieniu powstałych w nich ubytków. Murki oporowe opisane w niniejszym punkcie) usytuowane są na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.
2. Remontu schodów, polegającego na uzupełnieniu ubytków i ich wzmocnieniu, oznaczonych numerami 1., 2., 3., 4., 5. na załączniku nr 6 oraz przedstawionych na zdjęciach poglądowych stanowiących załączniki o nr 1., 2., 3., 4., 5. dołączone do niniejszego zaproszenia. Schody wymienione w niniejszym punkcie usytuowane są na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.
3. Demontażu starego chodnika (utyliczacja gruzu) i wykonanie na nowej podbudowie nowego chodnika o szerokości 1 m z płyt betonowych kolor szary o wym. 50 x 50 x 7 cm w miejscu oznaczonym na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia oraz przedstawiony na zdjęciach poglądowych stanowiące załączniki nr 13, 14. Nowo ułożony chodnik jednym bokiem przylegać musi do murku oporowego, a drugi jego przeciwny bok musi być zabezpieczony obrzeżem o wym. 6 x 20 x 100 cm koloru szarego. Chodnik opisany w niniejszym punkcie zaproszenia usytuowany jest na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.
4. Montażu ogrodzenia placu zabaw (oznaczonego na załączniku nr 6 słowami „Plac zabaw”) z powierzonego zdemontowanego ogrodzenia pochodzącego z placu zabaw, rewitalizowanego parku miejskiego poprzez:
 - a) odbiór ogrodzenia od Zapraszającego i jego transport na miejsce montażu,
 - b) montaż ogrodzenia placu zabaw (słupków, przesł szer. 1,6 mb, dwuskrzydłowej bramy o szer. 3 m i 2 szt. furtek każda o szer. 1,2 mb) o łącznej długości ok. 88 mb w miejscu i konfiguracji wskazanej przez Zapraszającego, na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 w Radomiu.
5. Do zakresu :
 - a) Remontu murków oporowych przyległych do biegu schodów (oznaczonych na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Zaproszenia) należy odtworzenie brakujących ich fragmentów oraz uzupełnieniu powstałych w nich ubytków.
 - b) Remontu schodów (oznaczonych na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 7) należy musi demontaż starych schodów, a w ich miejsce wykonania na nowej podbudowie nowych schodów z szarej kostki brukowej „Behaton” 8 x 16,5 x 20 cm z podstopnicami wykonanymi z szarych obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 x 100 cm.

Murki oporowe oraz schody opisane w w/w punkcie 5., przedstawione na zdjęciach poglądowych - załączniki o nr 15, 16) usytuowane są na skarpie pomiędzy budynkami przy ul. Rodziny Winczewskich 2, a Śniadeckich 1 na działce 26/5 i 26/7, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia.

Cena za wykonanie:

- remontu schodów, murków oporowych, montażu ogrodzenia placu zabaw, nowego chodnika usytuowanych odpowiednio na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 i na dz. nr 23/16 przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A uwzględniać musi zadania określone w punktach I., II., III., IV. niniejszego zaproszenia,
 - remontu murków oporowych usytuowanych wzdłuż boków schodów oraz demontażu starych i montażu w ich miejsce nowych schodów położonych na skarpie pomiędzy budynkami przy ul. Rodziny Winczewskich 2 a Śniadeckich 1, na działkach ozn. 26/5 i 26/7 uwzględniać musi prace określone w punktach V. i VI niniejszego zaproszenia.
- I. Prace obejmujące remont wszystkich murków oporowych (dotyczy także murków oporowych przylegających do boków biegów schodów oznaczonych załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, polegać muszą między innymi na :
- skuciu luźnych, odspojonych powierzchni murków oporowych, odpowiednim oczyszczeniu oraz zagruntowaniu takich powierzchni,
 - uzupełnieniu brakujących fragmentów murków oporowych, poprzez ich wymurowanie na odpowiednio przygotowanym pod nie podłożu (zgodnie ze sztuką budowlaną) oraz ich otynkowanie,
 - nowo wybudowane murki oporowe muszą nawiązywać swoim kształtem, wysokością oraz wykończeniem do tych w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanych na w/w działkach przy w/w budynkach.

- II. Prace obejmujące remont schodów przedstawionych na załącznikach o numerach 1, 2, 3, 4, 5 muszą między innymi obejmować:
- skucie wszystkich luźnych fragmentów schodów,
 - właściwe odpylenie i zagruntowanie odpowiednimi preparatami celem zwiększenia przyczepności materiału naprawczego,
 - wypełnienie szczelin, spękań i rys oraz ubytków odpowiednią zaprawą przeznaczoną do wykonywania tego rodzaju prac, aby w efekcie końcowym dokonać całościowego przetarcia wszystkich płaszczyzn.
- III. Wykonanie ogrodzenia w/w placu zabaw obejmować musi:
- odbiór wyżej wymienionego ogrodzenia od Zapraszającego i jego transport na miejsce montażu,
 - należyty (stabilny) montaż ogrodzenia (słupków, pręseł, bramy, 2 szt. furtek) o łączne długości ok. 88 mb w miejscu i konfiguracji wskazanej przez Zapraszającego,
- IV. Prace związane z wykonaniem nowego chodnika w miejscu wskazanym na mapce stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia, muszą obejmować:
- zdemontowanie i utylizację płyt i obrzeży zdemontowanych ze starego chodnika,
 - wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiedniej podbudowy pod nowy chodnik,
 - ułożenie nowego chodnika o szer. 100 cm z płyt betonowych koloru szarego o wym. 50 x 50 x 7 cm
 - zabezpieczenie boku chodnika obrzeżem w kolorze szarym o wym. 6 x 20 x 100 cm.
- V. Prace obejmujące remont murków oporowych przyległych do biegów schodów (zdjęcia poglądowe - załączniki nr 15, 16) polegać muszą między innymi na:
- skuciu luźnych, odspojonych powierzchni murków oporowych, odpowiednim przygotowaniu (oczyszczeniu, i zagruntowaniu) powierzchni,
 - uzupełnieniu brakujących fragmentów murków oporowych, poprzez ich wymurowanie na odpowiednio przygotowanym pod nie podłożu (zgodnie ze sztuką budowlaną), ich otynkowanie i przetarcie na gładko,
 - nowo wybudowane murki oporowe muszą nawiązywać swoim kształtem, wysokością oraz wykończeniem do tych w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanych na w/w działkach przy w/w budynkach.
- VI. Demontaż schodów (zdjęcia poglądowe - załączniki nr 15, 16) i ich utylizację, obejmować musi także wykonanie na nowej podbudowie nowych schodów z szarej kostki brukowej „Behaton” 8 x 16,5 x 20 cm z podstopnicami wykonanymi z szarych obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 x 100 cm.
- VII. Miejsce i sposób złożenia szacunkowych kosztów wykonania prac opisanych zaproszeniem znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r.
- Osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26 - 600 Radom I piętro budynek Administracyjny.
- VIII. Termin złożenia szacunkowych kosztów wykonania prac opisanych pismem znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r. godzina 14⁰⁰.
- IX. Osoby upoważnione przez Zapraszającego do kontaktu z zainteresowanymi Wykonawcami :
- Piotr Poneta tel. 48/331 14 52 lub 797 009 084 w dni robocze od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- Andrzej Wilk tel. 48/331 14 52 lub 797 009 091 w dni robocze od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- X. Sposób przygotowania zgłoszenia przez Wykonawcę :
- Szacunkową cenę za wykonanie remontu murków oporowych, remontu schodów, wykonanie montażu ogrodzenia placu zabaw, wykonanie demontażu starego i montażu nowego chodnika zlokalizowanych odpowiednio przy ul. Rodziny Winczewskich na dz. nr 23/17 i na dz. nr 23/16 przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A w Radomiu należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, wyłącznie na formularzu określonym na stronach 3 i 4 niniejszego zaproszenia.
- Dane określone przez Wykonawcę, wymienione w punkcie XI. 1., XI. 2., XI. 3. i XI. 4. niniejszego Zaproszenia będą mogły posłużyć do rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy wszystkich prac lub ich wybranych części.
- Złożenie niniejszego zaproszenia nie stanowi :
- oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji zamówienia,
 - podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do otrzymania zlecenia.

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Ruthowski

XI. Treść zgłoszenia :

a) Nazwa Wykonawcy

.....

.....

b) Adres Wykonawcy

.....

c) NIP

d) Regon

1. Szacunkowy koszt uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonania remontu murków oporowych i schodów na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na działce nr 23/16 przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A w Radomiu opisanych punktami 1., 2., I. na str. 1 oraz punktem II. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r. określám na:

Cenę nettozł (słownie złotych.....

.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....

.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....

.....)

2. Szacunkowy koszt wykonania uzyskania stosownych pozwoleń na montaż ogrodzenia placu zabaw i wykonanie tego montażu na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 w Radomiu, opisanego punktem 4. na str. 1 oraz punktem III. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 08.08.2018 r. określám na:

Cenę nettozł (słownie złotych.....

.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....

.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....

.....)

3. Szacunkowy koszt demontażu starego chodnika z utylizacją gruzu włącznie, oraz przygotowanie odpowiedniego podłoża i wykonanie na nim nowego chodnika na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na działce nr 23/16 przy ul. Rodziny Winczewskich 6/6A w Radomiu opisanego punktem 3. na str. 1 oraz punktem IV. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z 28.08.2018 r. określám na:

Cenę nettozł (słownie złotych.....

.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....

.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....

.....)

4. Szacunkowy koszt remontu murków oporowych przyległych do biegu schodów oraz demontaż schodów, a w ich miejsce wykonania na nowej podbudowie nowych schodów na dz. nr 26/5 i 26/7 przy ul. Rodziny Winczewskich 2 a ul. Śniadeckich 1 w Radomiu, opisanych punktem 5. na str. 1 oraz punktami V. i VI. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r. określłam na:

Cenę nettozł (słownie złotych.....
.....)

Podatek VAT.....zł (słownie złotych.....
.....)

Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....
.....)

Miejscowość, dnia

Podpisy i pieczęcie osoby/osób
upoważnionych/reprezentatywnych
do zaciągania zobowiązań
w obrocie gospodarczym

Pieczęć Wykonawcy (firmowa)

.....

.....

